

## OPINIA REFERENCYJNA

**HYDROBUDOWA Włocławek S.A.** z siedzibą w Przeźmierowie k/Poznania, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo potwierdza, że **Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „POL-AQUA” S.A.** z siedzibą w Piasecznie, ul. Dworska 1 wykonało na zamówienie naszej firmy roboty drogowe polegające na przebudowie ul. Św. Jacka oraz ul. Kujawskiej w ramach zadania pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej Gliwice – Ligota Zabrska”.

Zamówienie obejmowało:

### *I. Roboty rozbiórkowe*

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitum. gr. 8 cm    | - 6 840,00 m <sup>2</sup> |
| 2. Rozbiórka nawierzchni z mas mineralno-bitum. gr. 13 cm   | - 3 552,00 m <sup>2</sup> |
| 3. Rozbiórka krawężników bet. na podsypce cem.-piask.       | - 460,00 m                |
| 4. Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce cem.-piask. | - 830,00 m                |
| 5. Rozbiórka chodników z mieszanki grys.-żwir. Gr. 4 cm     | - 718,00 m <sup>2</sup>   |

### *II. Roboty ziemne*

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Roboty ziemne drogowe – wykop z odwozem   | - 2 600,00 m <sup>3</sup> |
| 2. Humusowanie (plantowanie, obsianie skarp)   | - 2 248,00 m <sup>2</sup> |
| 3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (jezdnie, chodniki, wjazdy) | - 6 800,00 m <sup>2</sup> |

### *III. Roboty drogowe*

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego (w-wa wiążąca 8 cm, w-wa ścieralna 5 cm) na podbudowie: włókno separująco-filtrujące, warstwa odsączająca 15 cm, grunt stabiliz. cementem 15 cm, kruszywo łamane 20 cm, beton asfaltowy 10 cm | - 4 917,00 m <sup>2</sup>  |
| 2. Jezdnia o nawierzchni z mas mineralno-bitum.: nakładka SMA gr. 5 cm, geotekstylią typ AM-2, w-wa wiążąca 8 cm, skropienie asfaltem   | - 11 948,00 m <sup>2</sup> |
| 3. Chodniki i opaski z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 3 cm na podbudowie: warstwa odsączająca 10 cm, kruszywo łamane 15 cm   | - 1 910,00 m <sup>2</sup>  |
| 4. Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie bet. z oporem   | - 1 405,00 m               |
| 5. Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej   | - 1 350,00 m               |

Wartość robót wyniosła: 3 452 929,73 PLN netto (4 212 574,27 PLN brutto).  
Termin realizacji zamówienia: kwiecień 2007r. – lipiec 2007r.

Zgodnie z protokołem odbioru Wykonawca wyżej wymienione roboty wykonał bez uwag, na podstawie projektu technicznego i decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

  
Główny Zarządca  
Andrzej Zwierzchowski

ul. Skórzewska 35  
Wysogotowo k/Poznania  
62-081 Przeźmierowo  
tel.: 061 664 19 50  
faks: 061 664 19 51

e-mail:  
poznani@hydrobudowa-wloclawek.pl

NIP 888-020-59-44  
REGON 910097080

Sąd Rejonowy w Poznaniu  
Wydział XXI  
Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego  
KRS 000017342

Wys. kapitału zakładowego:  
138 673 200,00 zł.  
włacona w całości

Adres do korespondencji:  
ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek  
tel. 054 230 32 00, fax. 054 230 32 02

Biurowo Wrocław:  
ul. Salskiego 44; 52-416 Wrocław  
tel. 071 364 55 57, fax. 071 364 55 58