



Rybnik, dnia 15 kwietnia 2008 r.

**PREZYDENT MIASTA RYBNIKA**  
44-200 RYBNIK, UL. B. CHROBREGO 2  
tel. (0 32) 43 92 000 fax (0 32) 42 24 124  
e-mail: rybnik@um.rybnik.pl

ISO 9001:2000

IMI-702300/00034/08  
(2008/027334)

### LIST REFERENCYJNY

Urząd Miasta Rybnika niniejszym zaświadcza, iż Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Pol-Aqua S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno było wykonawcą zadania inwestycyjnego: „**Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika – zlewnia kolektora A i C. Budowa kolektora sanitarnego „C”  $\varnothing$  800 mm**”, oraz „**Wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową pod ul. Mikołowską**”

Roboty wykonane przez **PRI Pol-Aqua S.A.** obejmowały :

- wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych w wykopie otwartym z rur żelbetowych DN 800 mm – **1077,6 m**
- wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur przeciskowych żelbetowych w technologii mikrotunelingu DN 800 mm – **124,0 m**
- wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur przeciskowych GRP w technologii mikrotunelingu DN 550 mm – **126,0 m**
- wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur PEHD DN 400 mm – **30,4 m** /przecisk pod torami PKP w rurze osłonowej/.
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej /telemonitoring/ z rur PEHD DN 110 mm - **1595,8 m**
- wykonanie kanałów sanitarnych grawitacyjnych w wykopie otwartym z rur PVC :
  - DN 160 – **181,3 mb**
  - DN 200 – **21,4 mb**
  - DN 250 – **21,5 mb**
  - DN 315 – **136,2 mb**
  - DN 400 – **137,6 mb**
  - DN 500 – **48,0 mb**
- wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych
  - DN 3000 mm – **2 szt.**
  - DN 2000 mm /z zasuwami/ – **2 szt.**
- wykonanie studni rewizyjnych betonowych
  - DN 1200 – **7 szt.**
  - DN 1500 – **36 szt.**
- wykonanie studni rewizyjnych z PVC
  - DN 600 – **3 szt.**
  - DN 400 – **12 szt.**
- zamulenie wyłączono kolektora DN 500 i 600 mm o pojemności 364 m<sup>3</sup>

Roboty realizowane były na podstawie wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie umów: IMI-342/00025 z dnia 3 lipca 2007 roku oraz IMI-342/00109/07 z dnia 13 grudnia 2007 roku

Wartość wykonanych robót : **7 146 965,35 zł. netto (7 840 220,98 zł. brutto)**

Roboty realizowane były w okresie od **10.07.2007 r.** do **17.02.2008 r.**

PRI Pol-Aqua S.A. zrealizowało powierzone mu zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz należyta starannością, fachowo, solidnie i z dotrzymaniem terminów umownych.

PRI Pol-Aqua S.A. dysponuje odpowiednio przygotowanym personelem wykonawczym i nadzorem technicznym legitymującym się stosownymi uprawnieniami, a także sprzętem do realizacji tego typu zadań.

PREZYDENT MIASTA

*Adam Fudali*